PŮDORYS



ŘEZ A–A



LEGENDA OBJEKTU SO 04 - STÁVAJÍCÍ STAV

Ozn	Název	plocha
01	ZÁDVEŘÍ	1,90
02	WC	1,00
03	PROVOZNÍ MÍSTNOST	13,20
04	TECHNOLOGIE	9,90
05	PŘÍSTŘEŠEK	1,60

SO 04 – PROVOZNÍ OBJEKT

LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

- BETONOVÉ KCE
- ZDĚNÉ KCE

BOURANÉ KONSTRUKCE

- STÁVAJÍCÍ BOURANÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ DEMONTOVANÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKA:

- KOMPLETNĚ ODSTRANIT VNITŘNÍ OMÍTKY
- KOMPLETNĚ ODSTRANIT VNITŘNÍ DLAŽBY A OBKLADY
- KOMPLETNĚ ODSTRANIT SOKLOVÝ OBKLAD
- VENKOVNÍ OMÍTKU ODSTRANIT V MÍSTECH POŠKOZENÍ
- OKNA (VČ. MŘÍŽÍ) I DVEŘE DEMONTOVAT
- ZÁSYP SUTERÉNU BUDE HUTNĚN (PO VRSTVÁCH)

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

VYPRACOVAL	PROJEKTANT	HLAV. INŽ. PROJEKTU	AUTORIZOVANÁ OSOBA
KOTEK	KOTEK	KOTEK	VÍTEK
INVESTOR OBEC STŘEDOKLUKY		OsRP ČERNOŠICE	KÚ STŘEDOČESKÝ

PIK VÍTEK Inženýrská a projektová kancelář

NÁZEV STAVBY
STŘEDOKLUKY
INTENZIFIKACE ČOV

ATELIER	PRAHA
DATUM	05/2017
STUPEŇ	DSP
FORMÁT	2 A4
MĚŘÍTKO	1:100
SOUBOR	

ČÍS. SOUPRAVY

OBSAH VÝKRESU
SO 04 – PROVOZNÍ OBJEKT
PŮDORYS, ŘEZ – DEMOLICE

ZAK. ČÍSLO 029–17

ČÍS. VÝKRESU D.1.7.1