domistav CZ,a.s.

NABÍDKA NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU: „NÁSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY V OBCI STŘEDOKLUKY“

UCHAZEČ:	DOMISTAV CZ a.s.
Sídlo:	Foerstrova 897/2, 500 02 Hradec Králové
IČ:	27481107
DIČ:	CZ27481107
Provozovna, korespondenční adresa:	Tylovická 372/16, 155 21 Praha 5
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:	2125302001/ 5500
Tel./Fax:	257 224 087
E-mail:	domistavcz@domistav.cz
ID datové schránky:	5b3drdr
internetová adresa:	www.domistav.cz
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Ing. Zdislav Mazur – předseda představenstva
Kontaktní osoba:	[redacted] tel.: [redacted]

V Praze dne 15. 5. 2017

Podpis oprávněné osoby:	domistav [redacted] 500 02 H[redacted] IČ: 27481107, DIČ[redacted]
Titul, jméno a příjmení:	Ing. Zdislav Mazur
Funkce:	předseda představenstva

ROZPOČET

Rozpočet	**01 Stavební**	JKSO	801
Objekt	Název objektu	SKP	
01	**Nástavba**	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
1210	**Nástavba ZŠ Středotluky**	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel	Obec Středotluky		
Dodavatel	DOMISTAV CZ a.s.	Zakázkové číslo	1210
Rozpočtoval	[redacted]	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			**Ostatní rozpočtové náklady**	
	HSV celkem	1 251 827	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	1 423 920	Oborová přirážka	0
R	M práce celkem	68 925	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	32 723	Mimostaveništní doprava	77 767
ZRN celkem		2 777 395	Zařízení staveniště	38 884
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		2 777 395	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		2 894 046	Ostatní náklady celkem	116 651

Vypracoval		**Za zhotovitele**		**Za objednatele**
Jméno :	[redacted]	Jméno :	Ing. Mazur Zdislav	Jméno :
Datum :	15.5.2017	Datum :	15.5.2017	Datum :
Podpis :	[redacted]	Podpis:	[redacted]	Podpis:

domista[redacted]a.s.
[redacted]ova 897
50[redacted] Králové
IČ: 274811[redacted]481107

Základ pro DPH	21,0	%	2 894 046 Kč
DPH	21,0	%	607 750 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**3 501 796 Kč**

Poznámka :

Stavba :	1210 Nástavba ZŠ Středotluky	Rozpočet :	01
Objekt :	01 Nástavba	Stavební	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	3 222	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	252 675	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	363 282	0	0	0	0
61	Upravy povrchů vnitřní	100 557	0	0	0	0
62	Úpravy povrchů vnější	91 213	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	53 381	0	0	0	0
64	Výplně otvorů	11 296	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	36 152	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	29 483	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	50 602	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	19 116	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	62 408	0	0	0	0
OS	Ostatní - doplní nabízející	45 992	0	0	0	0
713	Izolace tepelné	0	125 476	0	0	0
730	Ústřední vytápění	0	11 904	0	0	0
733	Rozvod potrubí	0	35 169	0	0	0
734	Armatury	0	7 089	0	0	0
735	Otopná tělesa	0	23 814	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0	406 077	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	0	106 161	0	0	0
765	Krytiny tvrdé	0	272 834	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	182 154	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	7 889	0	0	0
776	Podlahy povlakové	0	84 845	0	0	0
783	Nátěry	0	40 218	0	0	0
784	Malby	0	120 290	0	0	0
M21	Elektromontáže	0	0	27 670	49 260	0
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0	0	5 053	19 665	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	132 448	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	**1 251 827**	**1 423 920**	**32 723**	**68 925**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			2 777 395	0
Oborová přirážka			2 777 395	0
Přesun stavebních kapacit			2 777 395	0
Mimostaveništní doprava		2,8	2 777 395	77 767
Zařízení staveniště		1,4	2 777 395	38 884
Provoz investora			2 777 395	0
Kompletační činnost (IČD)			2 777 395	0
Rezerva rozpočtu			2 777 395	0
CELKEM VRN				**116 651**

Rozpočet

Stavba :	1210 Nástavba ZŠ Středotluky	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Nástavba	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**1**	**Zemní práce**				
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	15,00	37,80	567,00
		Výměra je jako maximální.				
		Položka je určena pro uvolnění stavební připravenosti montážní plochy jeřábu pro uložení ocelových nosníků.				
		15		15,00		
2	111251111R00	Drcení ořezaných větví průměru do 10 cm	m3	0,75	3 540,00	2 655,00
		15*0,05		0,75		
	Celkem za	***1 Zemní práce***				**3 222,00**
Díl:	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**				
3	310235251RT2	Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 45 cm s použitím suché maltové směsi	kus	1,00	113,00	113,00
		D.1.4.3.1:1		1,00		
4	310235261RT2	Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 60 cm s použitím suché maltové směsi	kus	1,00	183,00	183,00
		D.1.4.3.1:1		1,00		
5	310236261RT1	Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 60 cm s použitím suché maltové směsi	kus	1,00	307,00	307,00
		D.1.1.5:1		1,00		
6	310238211RT1	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	0,49	4 190,00	2 036,34
		D.1.1.6 :0,9*0,9*0,6		0,49		
7	311271193R00	Zdivo z tvárnic pórobetonových	m3	7,33	4 230,00	31 001,25
		V položce je obsažena cena vyrovnávycí vrstvy na stávajícím zdivu				
		D.1.1.5:0,53*(10,55+11,5+4,85+4,65+5,325)*0,375		7,33		
8	317314125R00	Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 250 mm	kus	3,00	58,00	174,00
		Položka obsahuje dodávku a uložení betonového polštáře šířky 250 mm, délky 200 mm a tloušťky 50 mm.				
		D1.2.4:3		3,00		
9	317314130R00	Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 300 mm	kus	11,00	62,00	682,00
		tloušťky do 50 mm.				
		D.12.1 02:11		11,00		
10	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm	m2	25,90	237,00	6 138,30
		D.1.1.6:0,7*(10,6+10,8+5,3+5+5,3)		25,90		
11	341231111U00	Zazdění skříní nn v do 30cm š do30cm	kus	1,00	181,00	181,00
		D.1.4.1.3:1		1,00		
12	342261113RS1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x opláš'. tl.125 mm desky standard tl.12,5 mm, izol. minerál tl.8 cm	m2	45,58	846,00	38 560,68
		DP1.				
		montáž desek včetně úpravy spar a rohů.				
		D.1.1.5:4,5*2,4-0,8*2+2,5*1,7+(2,5+1,2)/2*0,7-0,8*2		13,15		
		4,5*1,7+(4+2,7)/2*0,7-0,8*2+6,8*1+(6,8+4,2)/2*1,4-0,8*2		21,30		
		5,5*1+(5,5+2,9)/2*1,4-0,8*2+1,7*0,8		11,14		
13	342264051RT2	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	169,41	552,00	93 514,04
		D.1.2.1:6,7*10,21+2,5*10,21+4,05*5,05		114,38		
		D.1.1.5:2,7*10,5+4,85*5,5		55,03		
14	342264098R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2	m2	33,64	12,00	403,65
		D.1.1.5:3,15*2,7+2,45*2,7+1,8*1,2+2,85*3,45+2,25*2,9		33,64		
15	342265112RT1	Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, svislá desky standard tl. 12,5 mm, izol. Isover tl. 16 cm	m2	10,71	794,00	8 503,74
		D.1.1.5:(10,15+10,7+4,85+4,6+5,4)*0,3		10,71		
16	342265122RT6	Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, šikmá desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	89,70	588,00	52 743,60
		D1.1.5:(7,5+10,1)/2*3+(10,7+5,45)/2*3+4,35*3+4,65*3+(5,35+2,7)/2*3		89,70		
17	342265193R00	Příplatek za otvor v podhledu podkroví pl. 1,00 m2	kus	0,65	1 260,00	814,97
		D1.1.5:0,98*0,66		0,65		
18	342265998R00	Příplatek k úpravě podkroví za plochu do 10 m2	m2	43,96	12,00	527,51
		D.1.1.5:1,7*0,9/2+1,85*1,2/2+(1,8+0,55)/2*1,45+(4,7+3,5)/2*1,35		9,11		
		(4,25+3,5)/2*1,45+(4,8+3,5)/2*1,6+4,8*1,4-0,78*1,4*4		14,61		
		(4,5+1,85)/2*3+(10,15+10,7+4,85+4,6+5,4)*0,3		20,24		
19	342266111RT5	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard tl. 12,5 mm, izol tl. 10 cm	m2	20,54	516,00	10 599,93

Rozpočet

Stavba :	1210 Nástavba ZŠ Středotluky	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Nástavba	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		vloženou tepelnou izolací tl.8 cm.				
		montáž desek tl. 12,5 mm včetně úpravy spar a rohů.				
		D.1.1.5:(1,7+1)/2*1,35+1,7*3,6+(17+1)/2*1,4		20,54		
20	R342261113A	Úprava a oprava stávající sádrokartonové příčky	m2	23,45	264,00	6 190,80
		-Uvolnění kotvení příčky ke stávající konstrukci.				
		-Zajištění stability a ochrana po dobu demolice stávající a montáže nové stropní konstrukce.				
		-Úprava a ukotvení příčky do nové stropní konstrukce.				
		-Úprava a oprava příčky .				
		D.1.1.1:6,7*3,5		23,45		
	Celkem za	***3 Svislé a kompletní konstrukce***				**252 674,81**
Díl:	4	**Vodorovné konstrukce**				
21	411321315R00	Stropy deskové ze železobetonu C 20/25	m3	13,69	2 880,00	39 420,00
		D.1.2.1:(10,205+0,4)*(0,225+6,7+0,7+2,5+0,2)*0,1		10,95		
		(0,05+0,91+3+0,1+0,94+0,4)*(4,47+0,6)*0,1		2,74		
22	411354236R00	Bednění stropů plech lesklý, vlna 50 mm tl. 1,0 mm	m2	136,87	532,00	72 817,29
		Trapézový plech TR50/260 tl.1,0 mm				
		- trapézové plechy budou vždy ve styku dvou plechů přišroubovány nebo přistřeleny ke všem oc.				
		nosníkům, čímž bude zabezpečeno zavětrování oc. stropních nosníků				
		D.1.2.1:(10,205+0,4)*(0,225+6,7+0,7+2,5+0,2)		109,50		
		(0,05+0,91+3+0,1+0,94+0,4)*(4,47+0,6)		27,38		
23	411361921RT3	Výztuž stropů svařovanou sítí průměr drátu 5,0, oka 150/150 mm KD37	t	0,33	25 900,00	8 601,39
		D.1.2.1:(109,4966+27,378)*1,15*2,11/1000		0,33		
24	413231231R00	Zazdívka zhlaví stropních trámů průřez nad 400cm2	kus	3,00	237,00	711,00
		D.1.2.4:3		3,00		
25	413232211RT2	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 15cm s použitím suché maltové směsi	kus	11,00	88,20	970,20
		D.1.2.1 02:11		11,00		
26	413941123R00	Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22	t	1,24	7 120,00	8 828,80
		Položky jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu min. MC 15.				
		D.1.2.1:486,33*1,05/1000+694,62*1,05/1000		1,24		
27	413941125R00	Osazení válcovaných nosníků ve stropech č.24 a výš	t	3,51	7 120,00	25 015,41
		Položky jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu min. MC 15.				
		D.1.2.1:3346,11*1,05/1000		3,51		
28	416091071RT1	Příplatek za opláštění ostění střešního okna včetně dodávky materiálu	kus	28,00	998,00	27 944,00
		Napojení SDK podhledu na střešní okno.				
		přestěrkování plochy ostění.				
		D.1.1.5:7*4		28,00		
29	417121031RT3	Věnec z tvarovek U Ytong, výplň betonem C 16/20 U profil na šířku zdi 36,5 cm	m	36,88	614,00	22 641,25
		D.1.1.5:(10,55+11,5+4,85+4,65+5,325)		36,88		
30	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	m3	4,57	2 910,00	13 294,34
		D.1.2.2:(10,2+10,8+5,1+4,9+5,3)*0,2*0,225+5,3*0,2*0,6		2,27		
		11*0,7*0,2+0,1*0,3*5*2+0,15*0,3*10,2		2,30		
31	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	34,45	274,00	9 439,30
		D.1.2.2:(10,2+10,8+5,1+4,9+5,3)*0,5+5,3*0,5*2+11*2*0,5		34,45		
32	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	34,45	60,00	2 067,00
		D.1.2.2:(10,2+10,8+5,1+4,9+5,3)*0,5+5,3*0,5*2+11*2*0,5		34,45		
33	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R)	t	0,55	37 600,00	20 792,80
		D.1.2.2:0,32868*1,08		0,36		
		D.1.2.3:183,33*1,08/1000		0,20		
34	13383325	Tyč průřezu IPE 140, střední, jakost oceli 11373	T	0,55	20 500,00	11 305,75
		D.1.2.1:486,33*1,05/1000*1,08		0,55		
35	13482615	Tyč průřezu IPE 200, hrubé, jakost oceli 11373	T	0,79	21 700,00	17 093,09
		D.1.2.1:694,62*1,05/1000*1,08		0,79		
36	13482630	Tyč průřezu IPE 270, hrubé, jakost oceli 11373	T	3,79	21 700,00	82 340,65
		D.1.2.1:3346,11*1,05/1000*1,08		3,79		
	Celkem za	***4 Vodorovné konstrukce***				**363 282,26**

Rozpočet

Stavba :	1210 Nástavba ZŠ Středotluky	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Nástavba	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	61	**Upravy povrchů vnitřní**				
37	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	19,81	45,00	891,45
		D.1.1.5:0,4*(2*2+0,9)*2+0,38*(2*2+0,9)*5+0,8*1,4*4+1*0,7*3		19,81		
38	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 s použitím suché maltové směsi	kus	2,42	345,00	834,90
		D.1.1.6 :1,1*1,1*2		2,42		
39	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	23,00	16,45	378,35
		D.1.4.1.3:1,5+1,5+1+1,5		5,50		
		D.1.4.3.1:4,5+1+8+2+2		17,50		
40	612403384R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS	m	62,00	29,61	1 835,82
		D1.4.1.3:3+2+5,5+10,5+10+2+6+20		59,00		
		D.1.4.3.1:3		3,00		
41	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	19,50	39,48	769,86
		D.1.4.1.3:2,5		2,50		
		D.1.4.3.1:10,5+6,5		17,00		
42	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	6,00	55,93	335,58
		D.1.4.1.3:1+5		6,00		
43	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	10,80	127,00	1 371,60
		ocel. zárubeň EW z chodby a učebny				
		D.1.1.5:(2,1*2+1,2)*2		10,80		
44	612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	284,90	120,00	34 188,00
		D1.1.1:3,7*(6,7+1,8*2)+3,7*(6,7+8,2*2)+3,7*(4+5)*2+3,7*(10,3+2,5)*2		284,90		
45	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	30,43	280,00	8 519,00
		D.1.1.5:2,5*3,2+1*2,7+2,7*1,5/2+2,5*2,5-0,9*2+1*6,8+(6,8+4,2)/2*1,5-0,9*2		30,43		
46	612423631RT2	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 30 cm, štuková s použitím suché maltové směsi	m2	10,80	480,00	5 184,00
		D.1.4.3.1:(10,5+7,5)*2*0,3		10,80		
47	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	5,60	480,00	2 688,00
		D.1.1.5:0,5*(2,2*2+1,2)+0,5*(2,2*2+1,2)		5,60		
48	612441746R00	Tažená vápensádrová římsa s proved.kostry 400 mm	m	38,85	650,00	25 252,50
		Včetně zřízení římsové šablony				
		D.1.1.7:(6,1+4,85+4,65+12,3+10,95)		38,85		
49	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky	m	11,20	51,00	571,20
		D.1.1.5:(2,2*2+1,2)+(2,2*2+1,2)		11,20		
50	612474410R00	Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá vápenná	m2	32,94	230,00	7 576,20
		Včetně rohovníků				
		D.1.1.5:(10,15+10,7+4,85+4,6+5,4)*0,9+0,9*0,9		32,94		
51	619442431R00	Vytažení fabionů,hran a koutů jakékoliv délky	m	39,40	168,00	6 619,20
		D.1.1.5:(11+12+5,2+5,1+6,1)		39,40		
52	619991001U00	Zakrytí podlah fólie+páska	m2	156,00	22,70	3 541,20
		D.1.1.5:10*1,9+4*3		31,00		
		D1.1.1:75+5*4+30		125,00		
	Celkem za	***61 Upravy povrchů vnitřní***				**100 556,86**
Díl:	62	**Úpravy povrchů vnější**				
53	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	103,85	45,00	4 673,25
		0,5*(6,1+4,85+4,65+12,3+10,95)+1,9*3,9+1,1*2,1*4		36,08		
		0,5*(6,1+4,85+4,65+12,3+10,95)+(1,2*(4+5)+5)*0,5		27,33		
		0,5*(6,1+4,85+4,65+12,3+10,95)+1,5*2,1+0,5*7		26,08		
		11,5*(0,9+1,6)/2		14,38		
54	622401903R00	Příplatek za zaoblení omítky stěn, štuk. hlazené	m2	6,71	100,00	670,62
		D.1.1.5:0,25*(5,325+4,25+5,8+11,45)		6,71		
55	622401941R00	Příplatek za kropení podkladu omítky vnější stěn	m2	30,32	6,00	181,91
		D.1.1.5:1,1*(5,325+4,25+5,8+11,45)+0,9*0,9		30,32		
56	622401961R00	Příplatek k omítce vnějš. stěn, hydrofobní přísada	m2	30,32	45,00	1 364,29
		0				

Rozpočet

Stavba :	1210 Nástavba ZŠ Středotluky	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Nástavba	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0				
		D.1.1.5:1,1*(5,325+4,25+5,8+11,45)+0,9*0,9		30,32		
57	622401971R00	Příplatek k omítce vnějš. stěn, zvýšení přilnavos.	m2	30,32	15,00	454,76
		D.1.1.5:1,1*(5,325+4,25+5,8+11,45)+0,9*0,9		30,32		
58	622412321R00	Nátěr stěn vnějších, složité.3-4 , akrylátový	m2	179,79	180,00	32 361,75
		Penetrace podkladu v jedné vrstvě a nátěr akrylátový ve dvou vrstvách.				
		D.1.1.8:10,55*(4,15+0,45)-1,9*3,9+0,5*10,95		46,60		
		11,5*4,15-1,1*2,1*4+0,4*4,65+0,5*(12,3+4,65)		48,82		
		4,85*4,15-1,7*4,85-4,85*(3,5-1,7)/2+0,5*4,85		9,94		
		5,7*5,75-1,4*2-2,3*3,1-2,3*(4,15-3,1)/2+0,5*6,1		24,69		
		3+10,95)		49,74		
59	622421145R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 4	m2	30,32	600,00	18 190,50
		D.1.1.5:1,1*(5,325+4,25+5,8+11,45)+0,9*0,9		30,32		
60	622477242RT3	Oprava vnější omítky štukové stěn,sl.IV,do 20%,SMS	m2	130,05	180,00	23 408,10
		D.1.1.8:10,55*(4,15+0,45)-1,9*3,9+0,5*10,95		46,60		
		11,5*4,15-1,1*2,1*4+0,4*4,65+0,5*(12,3+4,65)		48,82		
		4,85*4,15-1,7*4,85-4,85*(3,5-1,7)/2+0,5*4,85		9,94		
		5,7*5,75-1,4*2-2,3*3,1-2,3*(4,15-3,1)/2+0,5*6,1		24,69		
61	622481211RT8	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Cemix	m2	29,51	140,00	4 131,05
		D.1.1.5:1,1*(5,325+4,25+5,8+11,45)		29,51		
62	622904115R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5	m2	144,42	40,00	5 776,80
		D.1.1.8:10,55*(4,15+0,45)-1,9*3,9+0,5*10,95		46,60		
		11,5*4,15-1,1*2,1*4+0,4*4,65+0,5*(12,3+4,65)		48,82		
		11,5*(0,9+1,6)/2		14,38		
		4,85*4,15-1,7*4,85-4,85*(3,5-1,7)/2+0,5*4,85		9,94		
		5,7*5,75-1,4*2-2,3*3,1-2,3*(4,15-3,1)/2+0,5*6,1		24,69		
	Celkem za	***62 Úpravy povrchů vnější***				**91 213,03**
Díl:	63	**Podlahy a podlahové konstrukce**				
63	632421160RV1	Potěr, ručně zpracovaný, tl.50 mm , samoniv. s vlákny	m2	136,87	390,00	53 381,09
		D.1.2.1:(10,205+0,4)*(0,225+6,7+0,7+2,5+0,2)		109,50		
		(0,05+0,91+3+0,1+0,94+0,4)*(4,47+0,6)		27,38		
	Celkem za	***63 Podlahy a podlahové konstrukce***				**53 381,09**
Díl:	64	**Výplně otvorů**				
64	642942213R00	Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 125 mm	kus	5,00	788,00	3 940,00
		D.1.1.5:5		5,00		
65	642944121RU4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80x197x16 cm	kus	2,00	788,00	1 576,00
		Zárubeň s požární odolnostíEW15/DP3-C3				
		D.1.1.5:1+1		2,00		
66	59590884.A	Zárubeň pro sádrokarton 800/125	kus	5,00	1 156,00	5 780,00
		D.1.1.5:5		5,00		
	Celkem za	***64 Výplně otvorů***				**11 296,00**
Díl:	94	**Lešení a stavební výtahy**				
67	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	139,21	53,00	7 378,26
		D.1.1.8:3,55*(10,55+1,2)+5*14+5*5,5		139,21		
68	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	278,43	31,00	8 631,18
		D.1.1.8:139,2125*2		278,43		
69	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	139,21	32,00	4 454,80
		139,2125		139,21		
70	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	309,70	40,00	12 388,00
		D.1.1.5:3*4*2+2,5*3*2+3,5*4*2+4,5*5,5*2+4*3*2		140,50		
		D.1.4.3.1:(5+10+8)*1,2		27,60		
		D.1.4.1.3:(10+3)*1,2+11		26,60		
		D.1.1.1.1:5*4+10*3+6,5*10		115,00		
71	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	66,00	50,00	3 300,00
		6*8+3*6		66,00		
	Celkem za	***94 Lešení a stavební výtahy***				**36 152,24**

Rozpočet

Stavba :	1210 Nástavba ZŠ Středotluky	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Nástavba	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	95	**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				
72	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	23,30	42,00	978,60
		D.1.1.8:1,9*3,9+1,1*2,1*4+1,5*2,1+0,5*7		23,30		
73	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	295,66	77,00	22 765,82
		10,55*16,15-4,65*4,85		147,83		
		10,55*16,15-4,65*4,85		147,83		
74	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	591,32	2,50	1 478,30
		295,6600*2		591,32		
75	953981101R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 80 mm, M 8, ampule	kus	10,00	72,00	720,00
		D.1.2.4:10		10,00		
76	953981204R00	Chemické kotvy, beton, hl. 125 mm, M16, malta POXY	kus	21,00	120,00	2 520,00
		D.1.2.4:21		21,00		
77	953981302R00	Chemické kotvy, cihly, hl. 90 mm, M10, malta POLY	kus	4,00	105,00	420,00
		4		4,00		
78	953981304R00	Chemické kotvy, cihly, hl. 125 mm, M16, malta POLY	kus	5,00	120,00	600,00
		D.1.2.4:5		5,00		
	Celkem za	***95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách***				**29 482,72**
Díl:	96	**Bourání konstrukcí**				
79	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	13,19	578,00	7 623,82
		0,7*0,5*(10,1+5)+0,3*0,3*0,5*3		5,42		
		0,3*0,7*(10,6+10,8+5,3+5+5,3)		7,77		
80	964061321R00	Uvolnění zhlaví trámu, zeď cihel. průřezu 0,03 m2	kus	22,00	275,00	6 050,00
		22		22,00		
81	964061341R00	Uvolnění zhlaví trámu, zeď cihel. nad 0,05 m2	kus	34,00	308,00	10 472,00
		22+12		34,00		
82	965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	6,24	2 079,00	12 964,02
		Bourání podkladního lože pod dlažbou.				
		.:(9,9*10,2+4,7*5,05)*0,05		6,24		
83	965081113R00	Bourání dlažeb z dlaždic půdních plochy nad 1 m2	m2	124,72	50,00	6 235,75
		9,9*10,2+4,7*5,05		124,72		
84	965082923R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2	m3	16,46	400,00	6 585,16
		(9,9*10,2+4,7*5,05)*0,13+5*,5*0,1		16,46		
85	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	4,00	10,00	40,00
		4		4,00		
86	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	2,00	20,00	40,00
		2		2,00		
87	968062355R00	Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 2 m2	m2	0,81	152,00	123,12
		0,9*0,9		0,81		
88	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	2,00	234,00	468,00
		D.1.1.5:1+1		2,00		
	Celkem za	***96 Bourání konstrukcí***				**50 601,87**
Díl:	97	**Prorážení otvorů**				
89	971033161R00	Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 60 cm, MVC	kus	1,00	120,00	120,00
		D.1.4.1.3:1		1,00		
90	971033251R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 45cm, MVC	kus	1,00	153,00	153,00
		1.4.3.1:1		1,00		
91	971033261R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 60cm, MVC	kus	1,00	209,00	209,00
		1.4.3.1:1		1,00		
92	973031324R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm	kus	1,00	135,00	135,00
		D.1.4.1.3:1		1,00		
93	973031325R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm	kus	14,00	170,00	2 380,00
		D.1.2.1:11		11,00		
		D1.2.,4:3		3,00		
94	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	22,00	38,00	836,00
		D.1.4.3.1:17+5		22,00		
95	973031619R00	Vysekání kapes zeď cih. špalík, krabice 15x15x10cm	kus	24,00	75,00	1 800,00
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).				

Rozpočet

Stavba :	1210 Nástavba ZŠ Středotluky	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Nástavba	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		D.1.4.1.2:4		4,00		
		D.1.4.1.3:13		13,00		
		D1.4.3.1:6+1		7,00		
96	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	21,00	45,00	945,00
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).				
		D.1.4.1.3:1,5+1,5+1+1,5		5,50		
		D.1.4.3.1:4,5+1+8+2		15,50		
97	974031122R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	m	39,00	52,00	2 028,00
		D1.4.1.3:2+5,5+10,5+10+2+6+3		39,00		
98	974031124R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 15 cm	m	1,00	66,00	66,00
		D.1.4.1.3:1		1,00		
99	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	21,60	66,00	1 425,60
		D.1.4.3.1:4,5+10,1+5+2		21,60		
100	974031221R00	Vysekání rýh zeď cihelná u stropu 3 x 3 cm	m	2,00	45,00	90,00
		D.1.4.3.1:2		2,00		
101	974031222R00	Vysekání rýh zeď cihelná u stropu 3 x 7 cm	m	20,00	52,00	1 040,00
		D1.4.1.3:20		20,00		
102	974031223R00	Vysekání rýh zeď cihelná u stropu 3 x 10 cm	m	2,50	60,00	150,00
		D.1.4.1.3:2,5		2,50		
103	974031224R00	Vysekání rýh zeď cihelná u stropu 3 x 15 cm	m	5,00	66,00	330,00
		D.1.4.1.3:5		5,00		
104	974031232R00	Vysekání rýh zeď cihelná u stropu 5 x 7 cm	m	3,00	66,00	198,00
		D.1.4.3.1:3		3,00		
105	974031233R00	Vysekání rýh zeď cihelná u stropu 5 x 10 cm	m	17,00	70,00	1 190,00
		D.1.4.3.1:10,5+6,5		17,00		
106	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	36,03	60,00	2 161,50
		D.1.1.5:				
		2.2:2,5*3,2+1*2,7+2,7*1,5/2		12,73		
		2.1:2,5*2,5-0,9*2+0,5*(2,2*2+1,2)		7,25		
		2.5:1*6,8+(6,8+4,2)/2*1,5-0,9*2+0,5*(2,2*2+1,2)		16,05		
107	978015231R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 20 %	m2	130,05	20,00	2 600,90
		D.1.1.8:10,55*(4,15+0,45)-1,9*3,9+0,5*10,95		46,60		
		11,5*4,15-1,1*2,1*4+0,4*4,65+0,5*(12,3+4,65)		48,82		
		4,85*4,15-1,7*4,85-4,85*(3,5-1,7)/2+0,5*4,85		9,94		
		5,7*5,75-1,4*2-2,3*3,1-2,3*(4,15-3,1)/2+0,5*6,1		24,69		
108	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	14,30	88,00	1 258,40
		včetně očištění a vysekání spár zdiva				
		1,1*13		14,30		
	Celkem za	***97 Prorážení otvorů***				**19 116,40**
Díl:	99	**Staveništní přesun hmot**				
109	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	104,01	600,00	62 407,97
	Celkem za	***99 Staveništní přesun hmot***				**62 407,97**
Díl:	OS	**Ostatní - doplní nabízející**				
110	121091101R00	Geodetické zaměření a vytyčení	kpl	1,00	1,00	1,00
		1		1,00		
111	R99095001	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
		1		1,00		
112	R99095002	Náklady na ohrazení pracoviště včetně odělení od stáv. prostor	kpl	1,00	12 000,00	12 000,00
		1		1,00		
113	R99095003	Náklady na zajištění nadzemních inženýrských sítí	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
		1		1,00		
114	R99095004	Náklady na vyklizení prostor před zahájením prací	kpl	1,00	1,00	1,00
		Prostory v přízemí i v podkroví dotčené části objektu budou vyklizeny. Včetně vyklizení částečně dělícího bednění v půdním prostoru.				
		1		1,00		
115	R99095005	Značení únikových cest tabulkami	kpl	1,00	2 590,00	2 590,00

Rozpočet

Stavba :	1210 Nástavba ZŠ Středotluky	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Nástavba	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Prostory v přízemí i v podkroví dotčené části objektu budou vyklizeny. Včetně vyklizení částečně dělícího bednění v půdním prostoru.				
		1		1,00		
116	R99095006	Dodávka a mont. ručních hasicích přístrojů	kus	2,00	1 043,00	2 086,00
		Prostory v přízemí i v podkroví dotčené části objektu budou vyklizeny. Včetně vyklizení částečně dělícího bednění v půdním prostoru.				
		2		2,00		
117	R99095007	Práce a zařízení jinde neuvedené	kus	1,00	27 314,03	27 314,03
		1		1,00		
	Celkem za	***OS Ostatní - doplní nabízející***				**45 992,03**
Díl:	713	**Izolace tepelné**				
118	713100832R00	Odstr. tepelné izolace z min. desek tl. do 200 mm	m2	83,75	24,00	2 010,00
		Odstranění tepelné izolace dřevěné stěny skladu, izolace mezi krokvemi.				
		D.1.1.2:5*3*2,5+5*2,5/2+0,5*5*2*2+2*3*5		83,75		
119	713111121RT1	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	144,73	126,00	18 235,35
		D.1.1.5 :2,7*10,5+4,85*5,5+(7,5+10,1)/2*3+(10,7+5,45)/2*3		105,65		
		podhled:4,35*3+4,65*3+(5,35+2,7)/2*3		39,08		
120	713111130RV4	Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve 1 vrstva - včetně dodávky plsti 160 mm	m2	185,78	258,00	47 931,24
		D.1.2.4:(10,5+7)/2*4,2+(11,7+4,4)/2*4,2+5*4,2+5*4,2+(5,55+2,1)*4,2		144,69		
		4,4*7+2,1*4,9		41,09		
121	713111211RK4	Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů včetně dodávky parotěsné zábrany	m2	144,73	70,00	10 130,75
		D.1.1.5:2,7*10,5+4,85*5,5+(7,5+10,1)/2*3+(10,7+5,45)/2*3+4,35*3		118,70		
		4,65*3+(5,35+2,7)/2*3		26,03		
122	713111273RS2	Utěsnění styku s jinou konstr. pěn.páskou a lištou včetně pásky a lišty	m	35,55	80,00	2 844,00
		D.1.1.5:10,1+10,75+4,8+4,6+5,3		35,55		
123	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	136,87	18,00	2 463,74
		D.1.2.1:136,8746		136,87		
124	713121118RU1	Montáž dilatačního pásku podél stěn včetně dodávky podlahového pásku	m	52,08	25,00	1 302,00
		D.1.2.1:(10,61+10,33)*2+5,1*2		52,08		
125	713131155U00	Izol tep stěn a zákl volně	m2	32,35	50,00	1 617,66
		D.1.1.6:0,7*(10,6+10,8+5,3+5+5,3)		25,90		
		D1.2.3:(10,55+11,5+4,85+4,65+5,325)*0,175		6,45		
126	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky fólie	m2	136,87	22,00	3 011,24
		D.1.2.1:136,8746		136,87		
127	713462112U00	Izol potrubí skruž spona -DN 18	m	12,80	42,00	537,60
		0				
		D.1.4.2.1:6,4*2		12,80		
128	713511321RT1	Nátěr protipožární dřeva, C 1, Promadur 30 nátěr bezbarvý	m2	12,34	241,00	2 972,98
		Provedení jedné vrstvy zpěňujícího protipožárního nátěru a vrstvy krycího protipožárního nátěru včetně dodávky.				
		Nátěr se nanáší na očištěný povrch a je tvořen zpěňujícím nátěrem a krycím nátěrem.				
		V položce je obsaženo očištění dřeva.				
		D.1.4.2.1:0,18*4*2,4*5+0,12*4*0,7*11		12,34		
129	28375881	Deska polystyren. 70 S Stabil tl. 50 mm	m2	33,97	150,00	5 095,62
		D.1.1.6:0,7*(10,6+10,8+5,3+5+5,3)*1,05		27,20		
		D1.2.3:(10,55+11,5+4,85+4,65+5,325)*0,175*1,05		6,78		
130	63151370.A	Deska z minerální plsti tl. 1200x600x40 mm	m2	151,96	70,00	10 637,29
		D.1.1.5 :144,7250*1,05		151,96		
131	63152283	Deska podlahová URSA TSP tl. 30 mm	m2	143,72	94,00	13 509,52
		D.1.2.1:136,8746*1,05		143,72		
132	631547012	Pouzdro potrubní izolační 18/10 mm	m	13,44	74,00	994,56
		Rockwool PIPO ALS				
		V ložce jsou započteny náklady na dodávku tvarovek.				
		D.1.4.2.1:6,4*2*1,05		13,44		
133	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	1 232,94	1,77	2 182,30

Rozpočet

Stavba :	1210 Nástavba ZŠ Středotluky	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Nástavba	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	***713 Izolace tepelné***				**125 475,84**
Díl:	**730**	**Ustřední vytápění**				
134	73012	Vypuštění topného systému	hod	4,00	368,00	1 472,00
		4		4,00		
135	73013	Napuštění topného systému upravenou vodou včetně propláchnutí a odvzdušnění systému	hod	6,00	368,00	2 208,00
		6		6,00		
136	R730001	Stavební připomoce	soubor	1,00	2 174,00	2 174,00
		1		1,00		
137	R730114000	Topná zkouška a zaregulování systému	soubor	1,00	3 160,00	3 160,00
		1		1,00		
138	R730114001	Dilatační zkouška	soubor	1,00	736,00	736,00
		1		1,00		
139	R730114003	Zaučení obsluhy	soubor	1,00	1 104,00	1 104,00
		1		1,00		
140	R730254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,00	1 050,00	1 050,00
		1		1,00		
	Celkem za	***730 Ústřední vytápění***				**11 904,00**
Díl:	**733**	**Rozvod potrubí**				
141	733160801R00	Demontáž potrubí z měděných trubek D 28 mm	m	30,00	62,00	1 860,00
		Včetně objímek, návlekové izolace a zaslepení v místě napojení.				
		15*2		30,00		
142	733164103R00	Montáž potrubí z měděných trubek D 18 mm	m	68,00	78,00	5 304,00
		Položka obsahuje i náklady na dodávku a montáž závěsů.				
		Včetně napojení na stávající potrubní systém.				
		D.1.4.2.1:34*2		68,00		
143	R733191112	Krytky a prostupové tvarovky pro trubky Cu 18x1,0	kus	10,00	178,00	1 780,00
		D.1.4.2.1:2+4*2		10,00		
144	19631311	Trubka měděná 15 x 1,0 mm	m	6,40	274,00	1 753,60
		V ložce jsou započteny náklady na dodávku tvarovek.				
		D.1.4.2.1:3,2*2		6,40		
145	19631312	Trubka měděná 18 x 1,0 mm	m	74,00	316,00	23 384,00
		V ložce jsou započteny náklady na dodávku tvarovek.				
		D.1.4.2.1:37*2		74,00		
146	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	340,82	3,19	1 087,20
	Celkem za	***733 Rozvod potrubí***				**35 168,80**
Díl:	**734**	**Armatury**				
147	734211111R00	Ventily odvzdušňovací ot.těles	kus	5,00	84,00	420,00
		D.1.4.2.1:5		5,00		
148	734264773R00	Šroubení svěrné na měď	kus	10,00	58,00	580,00
		D.1.4.2.1:10		10,00		
149	R734226111	Ventil regulační s termostatickou hlavicí	kus	5,00	484,00	2 420,00
		Termostatická hlavice, ref. Heimeier K				
		D.1.4.2.1:5		5,00		
150	R734261312	Šroubení radiátorové	kus	5,00	706,00	3 530,00
		Rohové připojovací šroubení DN15, ref. Heimeier Vekolux				
		D.1.4.2.1:5		5,00		
151	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	69,50	2,00	139,00
	Celkem za	***734 Armatury***				**7 089,00**
Díl:	**735**	**Otopná tělesa**				
152	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových	kus	1,00	274,00	274,00
		Včetně konzol a uzavírací armatury				
		D.1.4.2.1:1		1,00		
153	735158220R00	Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých	kus	5,00	50,00	250,00
		D.1.4.2.1:5		5,00		
154	735159523R00	Montáž panel.těles 2řadých, s odvzduš.,1200 mm	soubor	5,00	1 138,00	5 690,00
		D.1.4.2.1:5		5,00		
155	48457577.A	Těleso otopné des. Radik typ 22 VK v. 600 dl. 600	kus	2,00	2 996,00	5 992,00

Rozpočet

Stavba :	1210 Nástavba ZŠ Středotluky	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Nástavba	Stavební

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		spodního připojení na otopnou soustavu, je určeno pro otopné soustavy s nuceným oběhem.				
		cena včetně uchycení				
		D.1.4.2.1:2		2,00		
156	48457579.A	Těleso otopné des. Radik typ 22 VK v. 600 dl. 800	kus	1,00	3 376,00	3 376,00
		spodního připojení na otopnou soustavu, je určeno pro otopné soustavy s nuceným oběhem.				
		cena včetně uchycení				
		D.1.4.2.1:1		1,00		
157	48457581.A	Těleso otopné des. Radik typ 22 VK v. 600 dl. 1000	kus	1,00	3 758,00	3 758,00
		spodního připojení na otopnou soustavu, je určeno pro otopné soustavy s nuceným oběhem.				
		cena včetně uchycení				
		D.1.4.2.1:1		1,00		
158	48457582	Těleso otopné des. Radik typ 22 VK v. 600 dl. 1100	kus	1,00	3 948,00	3 948,00
		spodního připojení na otopnou soustavu, je určeno pro otopné soustavy s nuceným oběhem.				
		cena včetně uchycení				
		D.1.4.2.1:1		1,00		
159	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	232,88	2,26	526,31
	Celkem za	***735 Otopná tělesa***				**23 814,31**
Díl:	**762**	**Konstrukce tesařské**				
160	762084111R00	Příplatek za práce ve výšce do 8 m, bez podlahy	m	39,00	28,00	1 092,00
		D.1.2.4:39		39,00		
161	762084211R00	Příplatek pro bednění a laťování ve výšce 4 - 12 m	m2	38,00	34,00	1 292,00
		D.1.2.4:38		38,00		
162	762088116R00	Zakrývání provizorní plachtou 15x20m,vč.odstranění	kus	2,00	2 626,00	5 252,00
		D.1.2.4:2		2,00		
163	762111811R00	Demontáž stěn z hranolků, fošen nebo latí	m2	25,00	58,00	1 450,00
		Dřevěná nosná konstrukce stěn skladu, včetně rámu a křídla dveří skladu.				
		D.1.2.4:25		25,00		
164	762112811R00	Demontáž stěn z polohraněného řeziva	m2	43,75	58,00	2 537,50
		D.1.2.4:5*3*2,5+5*2,5/2		43,75		
165	762134811R00	Demontáž bednění stěn	m2	112,50	64,00	7 200,00
		Bednění stěn tvoří oboustraně konstrukční desky a jedbostraně lignopor.				
		D.1.2.4:(5*3*2,5+5*2,5/2)*2+25		112,50		
166	762311103R00	Montáž kotevních železa, příložek, patek, táhel	kus	49,00	94,00	4 606,00
		ukotvení vaznic, sloupků, pozednice				
		D.1.2.4:49		49,00		
167	762313112R00	Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm	kus	15,00	82,00	1 230,00
		D.1.2.4:15		15,00		
168	762331811R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2	m	38,00	48,00	1 824,00
		D.1.2.4:6,5*2+4,5*4+3,5*2		38,00		
169	762331812R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	295,60	56,00	16 553,60
		D.1.2.4:6+5+6+11+10+1,5*16+8,5+9,5+10*2+7+5,8+4,8+3,5+2,5		123,60		
		9,5*5+6,5*2+7,5+5*2+4*2+2,5*2+1,3+2,6+4,5+5,2+4,7+3,5+2,5		115,30		
		2,6*2+4*2+5*2+6*2+5,5+5,5+4,5+3,5+2,5		56,70		
170	762331813R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2	m	93,00	62,00	5 766,00
		D.1.2.4:2,5*2+4+7,5*2+5*2+3+2,4*8+2,4*2+3*2+1,5+3,5*7		93,00		
171	762331814R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 450 cm2	m	64,00	66,00	4 224,00
		D.1.2.4:5,5+3,5+3,5+8*2+11*2+10,5+3		64,00		
172	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	289,95	122,00	35 373,90
		,4		150,80		
		9,5+1+2,2+3,3+4,6+5,7+5+4,9+3,7+2,5+1,35		43,75		
		0,9+2+3,3+4,4+5,6+5,8+3,6+5,3+4,2+3+1,8+0,7		40,60		
		0,9+2,1+3,2+4,45+5,6+5+4,2+3,2+2,1+1		31,75		
		1+2,1+3,2+4,45+5,8+6,5		23,05		
173	762332130R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2	m	37,30	152,00	5 669,60
		D.1.2.4:10,4+11,4+5,1+4,8+5,6		37,30		
174	762332140R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2	m	41,90	314,00	13 156,60
		D.1.2.4:7,5*2+4,4+4,9+2,6+3*5		41,90		

Rozpočet

Stavba :	1210 Nástavba ZŠ Středotluky	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Nástavba	Stavební

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
175	762341610RT2	Bednění okapových říms z prken hrubých včetně dodávky řeziva prkna tl. 24 mm	m2	23,64	408,00	9 645,12
		D.1.1.5:(11+12+5,2+5,1+6,1)*0,6		23,64		
176	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	82,95	66,00	5 474,70
		D.1.1.5:6,5*7/2+(4,7+2,5)/2*7+35		82,95		
177	762341911R00	Vyřezání otvorů střech, v laťování pl. do 1 m2	m2	2,10	474,00	995,40
		D.1.2.4:1*0,7*3		2,10		
178	762341913R00	Vyřezání otvorů střech, v laťování pl. do 4 m2	m2	5,70	348,00	1 983,60
		D.1.2.4:1,9*1,5*2		5,70		
179	762342203RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	198,61	240,00	47 666,64
		Impregnace řeziva v ceně				
		D.1.2.4:(10,18+4,8)/2*7,4+12,3*7,4/2+9,7*4,1+9,7*3,8+6,1*6,9/2		198,61		
180	762342204RT4	Montáž kontralatí přibitím včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	198,61	60,00	11 916,66
		Impregnace řeziva v ceně				
		D.1.2.4:(10,18+4,8)/2*7,4+12,3*7,4/2+9,7*4,1+9,7*3,8+6,1*6,9/2		198,61		
181	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	147,58	26,00	3 837,08
		D.1.2.4:(6,8+5)/2*5,3+(6,8+4,8)/2*2,2+6,8*12,5/2+(11,5+5)/2*7,4		147,58		
182	762343101R00	Montáž roštu pro tepelnou izolaci	m	397,00	76,00	30 172,00
		D.1.2.4:5*5+4,5+2,4*6		43,90		
		(4,5*7+5*2,3)/0,5*1,1+(4,5+10,7)/2*4/0,5*1,1+4,9*4/0,5*1,1		204,60		
		(7+10,15)/2*4/0,5*1,1+4,6*4/0,5*1,1+(5,3+2,1)/2*4/0,5*1,1		148,50		
183	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	2,89	1 576,00	4 550,54
		D.1.2.4:198,611*0,00733*1,1+198,611*0,00264*1,1		2,18		
		(11+12+5,2+5,1+6,1)*0,6*0,03		0,71		
184	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	8,27	894,00	7 389,89
		D.1.2.4:0,3942+3,4961+0,2526+1,1286+1,1817+0,5346+1,2783		8,27		
185	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	124,72	64,00	7 981,76
		D.1.2.4:9,9*10,2+4,7*5,05		124,72		
186	762822820R00	Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 288 cm2	m	33,00	62,00	2 046,00
		D.1.2.4:3*11		33,00		
187	762822840R00	Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 540 cm2	m	109,50	94,00	10 293,00
		D.1.2.4:7,5*11+4,5*6		109,50		
188	762841812R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů s omítkou	m2	124,72	176,00	21 949,84
		D.1.2.4:9,9*10,2+4,7*5,05		124,72		
189	762841822U00	Dmtž podhled -60° desky tvrdé	m2	30,00	76,00	2 280,00
		D.1.2.4:2*3*5		30,00		
190	762911121R00	Impregnace řeziva tlakovakuová	m3	10,20	894,00	9 114,33
		D.1.2.4:0,3942+3,4961+0,2526+1,1286+1,1817+0,5346+1,2783		8,27		
		36,3*0,12*0,06*1,1+353,1*0,04*0,06*1,1		1,22		
		D.1.1.5:(11+12+5,2+5,1+6,1)*0,6*0,03		0,71		
191	R762999991	Zakrývání a ochránění vnitřních podlah	m2	125,00	70,00	8 750,00
		Zakrytí a ochrana stávajících podlah netkan textilií a deskami OSB.				
		D.1.1.1:75+5*4+30		125,00		
192	R762999992	Dočasné zabednění prostupu	m2	6,30	462,00	2 910,60
		Zabednění chodby ke scodišti.				
		Dřevěné sloupky, OSb desky, netkaná textilie				
		D.1.1.1:3,5*1,8		6,30		
193	55399994	Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky	kg	102,90	164,00	16 875,60
		D.1.2.4:49*2,1		102,90		
194	60512687	Fošna SM/BO I.jak tl.30-60mm dl. do 6m š.120-240mm	m3	0,11	7 508,00	855,91
		D.1.2.4:6*2,4*0,06*0,12*1,1		0,11		
195	60512695	Fošna SM/BO I.jak tl.70-80mm dl. do 6m š.120-240mm	m3	0,63	7 508,00	4 704,51
		D.1.2.4:(5*8+4,5)*0,08*0,16*1,1		0,63		
196	60515208	Hranol I.jak 10x16cm	m3	3,50	7 298,00	25 514,54
		D.1.2.4:0,1*0,16*8*1,1+0,1*0,16*190,64*1,1		3,50		
197	60515214	Hranol I.jak 12x12cm	m3	0,25	7 298,00	1 843,47
		D.1.2.4:0,12*0,12*1,45*11*1,1		0,25		

Rozpočet

Stavba :	1210 Nástavba ZŠ Středotluky	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Nástavba	Stavební

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
198	60515226	Hranol I.jak 12x18cm	m3	1,13	7 456,00	8 414,84
		.1		1,13		
199	60515256	Hranol I.jak 16x18cm	m3	1,18	7 824,00	9 245,62
		D.1.2.4:0,16*0,18*(10,4+11,4+5,1+4,8+5,6)*1,1		1,18		
200	60515268	Hranol I.jak18x18cm	m3	0,53	7 824,00	4 182,71
		D.1.2.4:0,18*0,18*3*5*1,1		0,53		
201	60515274	Hranol I.jak18x25cm	m3	1,28	8 988,00	11 489,36
		D.1.2.4:0,18*0,24*(7,5*2+4,4+4,9+2,6)*1,1		1,28		
202	60517111	Lať střešní 40x60 mm	m3	0,93	7 456,00	6 950,48
		D.1.2.4:353,1*0,04*0,06*1,1		0,93		
203	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	3 862,61	5,13	19 815,21
	Celkem za	***762 Konstrukce tesařské***				**406 076,63**
Díl:	764	**Konstrukce klempířské**				
204	764231491R00	Montáž lemování zdí lakovaný plech tl. 0,6	m	12,20	228,00	2 781,60
		Ocelový lakovaný plech tl. 0,6mm				
		D.1.1.1:				
		K1 :4,7		4,70		
		K2:7,5		7,50		
205	764311831R00	Demontáž krytiny do 25 m2, do 45°	m2	147,58	52,00	7 674,16
		Krytina z AL šablom				
		Včetně denontáže lemování zdí, úžlabí, nároží výlezů na střechu.				
		D.1.1.2:(6,8+5)/2*5,3+(6,8+4,8)/2*2,2+6,8*12,5/2+(11,5+5)/2*7,4		147,58		
206	764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	39,20	26,00	1 019,20
		včetně háků				
		D.1.1.2:11+12,5+5+4,7+6		39,20		
207	764361810R00	Demontáž střešního okna ve vlnité krytině, do 30°	kus	3,00	158,00	474,00
		D.1.1.2:				
		3		3,00		
208	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm	m	10,00	26,00	260,00
		Včetně úpravy napojení				
		D.1.1.2:9		9,00		
		D.1.1.7:1		1,00		
209	764721116U00	Oplechování říms rš 400	m	38,00	228,00	8 664,00
		Ocelový lakovaný plech tl. 0,6mm				
		D.1.1.1:				
		K5:38		38,00		
210	764919221R00	M. oplech. okapů z lakovaných plechů na šikmé střeše	m	78,00	148,00	11 544,00
		lakovaný plech tl. 0,6mm				
		D.1.1.1:				
		K4:39*2		78,00		
211	764919921R00	M úžlabí z ocel.lakovaného plechu do rš 500 mm	m	8,50	280,00	2 380,00
		Ocelový lakovaný plech tl. 0,6mm				
		D.1.1.7:8,5		8,50		
212	764908105R00	Žlab podokapní půlkruhový R,velikost 150 mm	m	40,10	748,00	29 994,80
		Ocelový lakovaný plech v hnědé barvě				
		Položka obsahuje dodávku a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací.				
		V položkách jsou zakalkulovány náklady na dodávku a montáž klempířských prvků včetně spojovacího materiálu.				
		V položkách jsou zakalkulovány náklady na opravy povrchu poškozeného při montáži nátěrem.				
		D.1.1.7:(6,3+5,1)*2+12,5+4,8		40,10		
213	R764751112	Roury odpad ocel. lak. D100	m	10,00	734,00	7 340,00
		přechodových kusů a stávajících svodů.				
		D.1.1.7:1,5+1,5+7		10,00		
214	553448322	Štítové lemování rš 330 ocel.lakovaný plech	m	5,00	294,00	1 470,00
		Přední lemování				
		Ocelový lakovaný plech tl. 0,6mm				
		D.1.1.1:				
		K1 :5		5,00		

Rozpočet

Stavba :	1210 Nástavba ZŠ Středotluky	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Nástavba	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
215	553448326	Lemování rš 400 ocel.lakovaný plech tl. 0,6 mm	m	8,00	294,00	2 352,00
		Lemování boční s vodní drážkou				
		Ocelový lakovaný plech tl. 0,6mm				
		D.1.1.1:				
		K2:8		8,00		
216	553507330	Plech okapový lakovaný	kus	42,00	336,00	14 112,00
		Ocelový lakovaný plech tl. 0,6mm kus dl.2000mm				
		D.1.1.1:				
		K4:42		42,00		
217	553507331	Oplechování římsy Rš 400mm	kus	20,00	348,00	6 960,00
		Ocelový lakovaný plech tl. 0,6mm r.š. 400mm, kus dl.2000mm				
		D.1.1.1:				
		K5:20		20,00		
218	553507401	Úžlabí	kus	5,00	390,00	1 950,00
		Ocelový lakovaný plech tl. 0,6mm kus dl.2000mm				
		Včetně těsnícího pásu úžlabí klínového				
		D.1.1.7:5		5,00		
219	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	989,76	7,26	7 185,64
	Celkem za	***764 Konstrukce klempířské***				**106 161,40**
Díl:	**765**	**Krytiny tvrdé**				
220	765115121U00	Mtž ukončení hřebenáče	kus	3,00	226,00	678,00
		D.1.1.7:3		3,00		
221	765311524RU1	Krytina z bobrovek střech složit.,korunová, do malty režné tašky kulatý řez. vč. doplňkových tašek	m2	198,61	1 008,00	200 199,89
		Dodávka a montáž tašky základní, poloviční, okapové a větrací (kulatý řez tašek) včetně pokrývačské malty.				
		V položkách střech jsou zakalkulovány i náklady na tašky doplňkové.				
		D.1.2.4:(10,18+4,8)/2*7,4+12,3*7,4/2+9,7*4,1+9,7*3,8+6,1*6,9/2		198,61		
222	765311531R00	Hřeben bobrovka, hřebenáči č.1 nos. pás s kartáči	m	4,80	516,00	2 476,80
		ztužující lať.				
		D.1.1.7:4,8		4,80		
223	765311541R00	Nároží bobrovka, hřebenáči č.1 nos. pás s kartáči	m	28,00	516,00	14 448,00
		ztužující lať.				
		D.1.1.7:9,5*2+9		28,00		
224	765311583R00	Bobrovka - přířezání a uchycení tašek	m	75,00	226,00	16 950,00
		D.1.1.7:(9,5*2+9)*2+9,5*2		75,00		
225	765311711R00	Hřebenáč rozdělovací	kus	1,00	1 734,00	1 734,00
		D.1.1.7:1		1,00		
226	765311723R00	Větrací mřížka okapní 5000 x 100 mm	m	38,85	54,00	2 097,90
		D.1.1.7:(4,85+6,1)*2+4,65+12,3		38,85		
227	765799301R00	Demontáž podstřešní fólie	m2	195,53	16,00	3 128,48
		D.1.1.7:6,5*7/2+(4,7+2,5)/2*7		47,95		
		(6,8+5)/2*5,3+(6,8+4,8)/2*2,2+6,8*12,5/2+(11,5+5)/2*7,4		147,58		
228	765799311RK7	Montáž fólie na krokve přibitím se slepením spojů	m2	198,61	48,00	9 533,33
		Položka obsahuje kontaktní difúzní pojistnou hydroizolaci				
		D.1.2.4:(10,18+4,8)/2*7,4+12,3*7,4/2+9,7*4,1+9,7*3,8+6,1*6,9/2		198,61		
229	596601813	Ukončení hřebenáče režné	kus	4,00	104,00	416,00
		D.1.1.7:3+1		4,00		
230	673522305	Fólie difuzní	m2	228,40	52,00	11 876,94
		D.1.2.4:198,611*1,15		228,40		
231	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	16,90	550,00	9 295,00
	Celkem za	***765 Krytiny tvrdé***				**272 834,33**
Díl:	**766**	**Konstrukce truhlářské**				
232	766624043R00	Montáž střešních oken rozměr 78/140 - 160 cm	kus	4,00	2 626,00	10 504,00
		4		4,00		
233	766624046R00	Montáž střešních oken rozměr 66/118 cm	kus	3,00	2 626,00	7 878,00
		3		3,00		
234	766624047R00	Montáž zateplovací sady pro střešní okna	kus	7,00	106,00	742,00
		7		7,00		

Rozpočet

Stavba :	1210 Nástavba ZŠ Středotluky	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Nástavba	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
235	766624064R00	Montáž zastiňujících rolet střešních oken	kus	7,00	106,00	742,00
		7		7,00		
236	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	5,00	516,00	2 580,00
		Včetně dokování zámků, klik a štítků				
		5		5,00		
237	766661422R00	Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm	kus	2,00	620,00	1 240,00
		Včetně dokování zámků, klik a štítků				
		D:				
		2		2,00		
238	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	6,00	158,00	948,00
		D.1.1.5:6		6,00		
239	R766691914	Vyvěšení a zpětné zavěš. dřevěné křídlo -2m2 dveře	kus	6,00	316,00	1 896,00
		Vyvěšení, uložení a zpětné zavěš. dřevěné křídlo -2m2 dveře, včetně vnitrostaveništního přesunu.				
		6		6,00		
240	61187158	Prah dubový délka 80 cm šířka 12 cm tl. 2 cm	kus	5,00	252,00	1 260,00
		D.1.1.5:5		5,00		
241	61187181	Prah dubový délka 90 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	1,00	306,00	306,00
		1		1,00		
242	55345500	Dveře požární 1kříd.-EW 15 DP3-C 90x197 cm	kus	2,00	6 920,00	13 840,00
		Jednokřídlové plné hladké dřevěné, povrch laminát HPL,				
		Barva bude upřesněna				
		Kování štítkové, vnitřní klika-klika,				
		Cylindrická stavební vložka				
		Požární odolnost dveří a zárubně EW15/DP3-C3				
		2		2,00		
243	61140176	Roleta vnitřní pro okno střešní 66x94 cm	kus	3,00	158,00	474,00
		3		3,00		
244	61140180	Roleta vnitřní pro okno střešní 78x138 cm	kus	4,00	158,00	632,00
		4		4,00		
245	61140251.A	Okno střešní š. 66 x v.97,8 cm	kus	3,00	9 198,00	27 594,00
		Střešní okno kyvné s dolním otevíráním, včetně lemování.				
		Rám okna dřevěný, klika - zinek.				
		Izolační dvojsklo Uw= max 1,30 W/m2K .				
		Vnitřní zastiňovací roleta.				
		3		3,00		
246	61140254.A	Okno střešní š. 78 x v.140 cm	kus	4,00	15 310,00	61 240,00
		Střešní okno kyvné s dolním otevíráním, včetně lemování.				
		Rám okna dřevěný, klika - zinek.				
		Izolační dvojsklo Uw= max 1,30 W/m2K .				
		Vnitřní zastiňovací roleta.				
		Sestava dvou oken - kombi osazení s prefabrikovanou krokví, zapuštěná montáž.				
		4		4,00		
247	61140264	Kombi lemování okna 78x140 cm	kus	4,00	2 730,00	10 920,00
		Sestava dvou oken - kombi osazení s prefabrikovanou krokví.				
		4		4,00		
248	61140281.A	Lemování okna 66x97,8 cm	kus	3,00	1 986,00	5 958,00
		3		3,00		
249	611405902	Sada zateplovací 66x97,8 cm	kus	3,00	684,00	2 052,00
		3		3,00		
250	611405906	Sada zateplovací 78x140 cm	kus	4,00	820,00	3 280,00
		4		4,00		
251	611601203	Dveře vnitřní HPL plné 1kř. 80x197 cm Včetně zámku, klik, kování a štítků	kus	5,00	5 346,00	26 730,00
		Jednokřídlové plné hladké dřevěné, povrch laminát HPL,				
		Barva bude upřesněna				
		Kování štítkové, vnitřní klika-klika,				
		Cylindrická stavební vložka				
		5		5,00		

Rozpočet

Stavba :	1210 Nástavba ZŠ Středotluky	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Nástavba	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
252	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	1 808,16	0,74	1 338,04
	Celkem za	***766 Konstrukce truhlářské***				**182 154,04**
Díl:	767	**Konstrukce zámečnické**				
253	767392802R00	Demontáž krytin střech z plechů, šroubovaných	m2	47,95	90,00	4 315,50
		Včetně denontáže lemování zdí, úžlabí, nároží výlezů na střechu.				
		6,5*7/2		22,75		
		(4,7+2,5)/2*7		25,20		
254	767649191R00	Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického	kus	2,00	316,00	632,00
		2		2,00		
255	54917030	Zavírač dveří protipož	kus	2,00	1 418,00	2 836,00
		2		2,00		
256	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	77,84	1,35	105,08
	Celkem za	***767 Konstrukce zámečnické***				**7 888,58**
Díl:	776	**Podlahy povlakové**				
257	776101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	124,62	28,00	3 489,36
		D.1.1.5:11,25+31,15+26,64+24,98+30,6		124,62		
258	776421100R00	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	88,36	64,00	5 655,04
		Aktualizace-Původní název:				
		Lepení obvodových soklíků z měkčených plastů.				
		D.1.1.5:2,5*2+4,5*2+0,5*2-0,9-0,8*3+5,85*2+5,325*2-0,8		33,25		
		3,805*2+4,8*2-0,8*2+4,5*2+5,55*2-0,8*2+4,5*2+6,8*2-0,8*2		55,11		
259	776521100RT1	Lepení povlak.podlah z pásů PVC pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	124,62	102,00	12 711,24
		D.1.1.5:11,25+31,15+26,64+24,98+30,6		124,62		
260	776590125U00	Podlahy stěrkování vyrovnávací tmel	m2	124,62	148,00	18 443,76
		včetně penetrace				
		D.1.1.5:11,25+31,15+26,64+24,98+30,6		124,62		
261	776981121R00	Lišta nerezová přechodová, stejná výška krytin	m	0,90	264,00	237,60
		koberec/koberece atd.				
		D.1.1.5:0,9		0,90		
262	28342400	Soklík profil z měkčeného PVC samolepící	m	92,78	28,00	2 597,78
		D.1.1.5:88,36*1,05		92,78		
263	28410104	PVC , zátěžová třída	m2	130,85	314,00	41 087,21
		D.1.1.5:124,62*1,05		130,85		
264	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	842,22	0,74	623,24
	Celkem za	***776 Podlahy povlakové***				**84 845,24**
Díl:	783	**Nátěry**				
265	783122710R00	Nátěr syntetický OK "A" základní	m2	353,21	106,00	37 439,83
		D.1.2.1:(10,205+0,4)*(0,225+6,7+0,7+2,5+0,2)*1,5		164,24		
		(0,05+0,91+3+0,1+0,94+0,4)*(4,47+0,6)*1,5		41,07		
		(0,135*4+0,27*2)*7,15*13+(0,073*4+0,14*2)*3*13		122,69		
		(0,1*4+0,2*2)*4,5*7		25,20		
266	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	13,23	210,00	2 778,30
		D.1.1.5:0,4*(2*2+0,9)*2+0,38*(2*2+0,9)*5		13,23		
	Celkem za	***783 Nátěry***				**40 218,13**
Díl:	784	**Malby**				
267	784111701R00	Penetrace podkladu sádrokarton 1x	m2	367,31	14,00	5 142,27
		D.1.1.5:41,34+57,7+47,375+47,565+60,825		254,81		
		D.1.1.1:112,5		112,50		
268	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková	m2	395,71	14,00	5 539,94
		D.1.1.5+D.1.1.1:395,71		395,71		
269	784195322R00	Malba tekutá , barva, 2 x	m2	395,71	28,00	11 079,88
		D.1.1.5+D.1.1.1:395,71		395,71		
270	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	395,71	32,00	12 662,72
		D1.1.5:31,82		31,82		
		D1.1.1:363,89		363,89		
271	784452211R00	Malba sádrokarton	m2	367,31	28,00	10 284,54
		D.1.1.5:367,305		367,31		

Rozpočet

Stavba :	1210 Nástavba ZŠ Středotluky	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Nástavba	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
272	784498911R00	Vyhlazení malířskou masou 1x, výška do 3,8 m	m2	395,71	191,00	75 580,61
		D.1.1.5+D.1.1.1:395,71		395,71		
	Celkem za	***784 Malby***				**120 289,96**
D/E	M21	**Elektromontáže**				
273	210010301R00	Krabice přístrojová KP, kruhová	kus	8,00	34,00	272,00
		Včetně ukončení vodičů na svorkovnici				
		8		8,00		
274	210010311R00	Krabice univerzální KU, kruhová	kus	17,00	34,00	578,00
		Včetně zapojení a ukončení vodičů				
		17		17,00		
275	210010312R00	Krabice odbočná KO 97, kruhová	kus	2,00	16,00	32,00
		Včetně zapojení a ukončení vodičů				
		2		2,00		
276	210062095R00	Montáž tabulek výstražných, číslovacích apod.	kus	6,00	74,00	444,00
		D.1.4.1:				
		15:3		3,00		
		20:3		3,00		
277	210110001R00	Spínač nástěnný jednopól.- obyč.prostředí	kus	3,00	74,00	222,00
		Včetně zapojení a ukončení vodičů				
		D.14.1:				
		14:3		3,00		
278	210110003R00	Přepínač nástěnný - obyč.prostředí	kus	1,00	132,00	132,00
		Včetně zapojení a ukončení vodičů				
		D.14.1:				
		16:1		1,00		
279	210110019U00	Mtž pohyb čidlo	kus	1,00	80,00	80,00
		Včetně zapojení a ukončení vodičů				
		D.14.1:				
		26:1		1,00		
280	210111012R00	Zásuvka domovní dvojnásobná	kus	14,00	80,00	1 120,00
		Včetně zapojení a ukončení vodičů				
		D.14.1:				
		32:14		14,00		
281	210111014R00	Zásuvka domovní s ochranou proti přepětí	kus	5,00	210,00	1 050,00
		Včetně zapojení a ukončení vodičů				
		D.14.1:				
		33:5		5,00		
282	210200043R00	Svítidlo žárovkové , nouzové	kus	1,00	210,00	210,00
		D.14.1:				
		30:1		1,00		
283	210201015U00	Mtž svítidlo zář byt přisaz 1z+kryt	kus	2,00	210,00	420,00
		Včetně zapojení a ukončení vodičů				
		D.14.1:				
		29:2		2,00		
284	210201025U00	Mtž svítidlo zář byt přisaz 2z+kryt	kus	4,00	210,00	840,00
		Včetně zapojení a ukončení vodičů				
		D.14.1:				
		28:2		2,00		
		27:2		2,00		
285	210203851U00	Mtž modul nosná soust strop přisaz	m	6,00	210,00	1 260,00
		D.14.1:				
		29:2		2,00		
		28:2		2,00		
		27:2		2,00		
286	210220101R00	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry	m	95,00	50,00	4 750,00
		Vodič svodový a jímací včetně podpor.				
		podpory pro hřebenáče 30ks				

Rozpočet

Stavba :	1210 Nástavba ZŠ Středotluky	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Nástavba	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		pd krytinu 30ks				
		D.14.1:				
		17:95		95,00		
287	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	12,00	40,00	480,00
		D.14.1:				
		18 SO:4		4,00		
		21 ZS:3		3,00		
		23 SS:5		5,00		
288	210220302R00	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/	kus	1,00	40,00	40,00
		D.14.1:				
		22 SK:1		1,00		
289	210220372R00	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva	kus	3,00	192,00	576,00
		včetně nátěru				
		D.14.1:				
		19 OU1,7:3		3,00		
290	210800004R00	Vodič CY 6 mm2 uložený pod omítkou	m	25,00	14,00	350,00
		D.14.1:				
		6:25		25,00		
291	210800105R00	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	80,00	14,00	1 120,00
		Položka obsahuje uložení pod omítkou zdiva, v sádrokarton příčce i volné uložení nad podhledem.				
		D.14.1:				
		1:80		80,00		
292	210800106R00	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	140,00	14,00	1 960,00
		Položka obsahuje uložení pod omítkou zdiva a sádrokarton příčce.				
		D.14.1:				
		4:140		140,00		
293	210800115R00	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	18,00	14,00	252,00
		Položka obsahuje uložení pod omítkou zdiva, v sádrokarton příčce i volné uložení nad podhledem.				
		D.14.1:				
		3:18		18,00		
294	210800117R00	Kabel CYKY 750 V 5x4 mm2 uložený pod omítkou	m	25,00	16,00	400,00
		D.14.1:				
		5:25		25,00		
295	220740009U00	Montáž snímače	kus	1,00	158,00	158,00
		D.14.1:				
		26:1		1,00		
296	R210190003	Montáž plastové rozvodnice NR1	kus	1,00	854,00	854,00
		Osazení a zapojení, včetně ukončení vodičů v rozvaděči.				
		D.14.1:				
		NR1:1		1,00		
297	R210190051	Úprava a doplnění rozvaděče RP2	kus	1,00	394,00	394,00
		Úprava a osazení jističe včetně ukončení vodičů v rozvaděči.				
		1		1,00		
298	R210190052	Montáž rozvaděče	kus	1,00	788,00	788,00
		Osazení a zapojení, včetně ukončení vodičů v rozvaděči.				
		1		1,00		
299	R210199001	Demontáž a zpětná montáž svítidel	kus	13,00	290,00	3 770,00
		Demontáž před demolicí stropu 1.NP, uložení, zpětná montáž na novou stropní sádrokartonovou konstrukci.				
		šatna :3		3,00		
		učebna:7		7,00		
		učebna projektor:1		1,00		
		ředitelna:2		2,00		
300	R210900001	Revize zařízení včetně vypracování re. zprávy	kus	1,00	4 200,00	4 200,00
		1		1,00		
301	R210900002	Celková prohlídka stáv el. rozvodu a demontáž	kus	1,00	1 970,00	1 970,00
		1		1,00		

Rozpočet

Stavba :	1210 Nástavba ZŠ Středotluky	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Nástavba	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
302	R210900003	Spolupráce s ostatními specialisty	kus	1,00	1 314,00	1 314,00
		1		1,00		
303	R210900004	Stavební přípomoce	kus	1,00	1 576,00	1 576,00
		1		1,00		
304	R210900005	Projekt skutečného provedení	kus	1,00	1 248,00	1 248,00
		1		1,00		
305	R210900006	Práce a zařízení jinde neuvedené	kus	1,00	14 036,00	14 036,00
		1		1,00		
306	R210910001	Celková prohlídka stáv hromosvodového rozvodu a demontáž	kus	1,00	2 364,00	2 364,00
		1		1,00		
307	15615240	Drat hromosv 11343d8mm0,4kg/m	kg	40,00	28,00	1 120,00
		D.14.1:				
		17:40		40,00		
308	34111030	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 Jx 1,5 mm2	m	80,00	12,00	960,00
		D.14.1:				
		1:80		80,00		
309	34111036	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 J x 2,5 mm2	m	140,00	18,00	2 520,00
		D.14.1:				
		4:140		140,00		
310	34111090	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 J x 1,5 mm2	m	18,00	18,00	324,00
		D.14.1:				
		3:18		18,00		
311	34111098	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm2	m	25,00	48,00	1 200,00
		uložený pod omítkou				
		D.14.1:				
		5:25		25,00		
312	34141303	Vodič silový pevné uložení CY 6,0 mm2	m	25,00	14,00	350,00
		D.14.1:				
		6:25		25,00		
313	34531505	Čidlo pohybu	kus	1,00	940,00	940,00
		Automatický spínač s infrapasivním snímačem pohybu				
		D.14.1:				
		26:1		1,00		
314	34535400	Spínače 1pólový komplet	kus	3,00	120,00	360,00
		D.14.1:				
		14:3		3,00		
315	34535443	Přepínač komplet	kus	1,00	154,00	154,00
		D.14.1:				
		16:1		1,00		
316	34551365	Zásuvka dvojnásobná komplet	kus	14,00	130,00	1 820,00
		Tango 5592A-A23497R2				
		D.14.1:				
		32:14		14,00		
317	34551633	Zásuvka s ochranou proti přepětí	kus	5,00	780,00	3 900,00
		D.14.1:				
		33:5		5,00		
318	34571521	Krabice univerzální z PH KU 68	kus	17,00	8,00	136,00
		včetně vyzbrojení víčka				
		17		17,00		
319	34814118	Svítidlo stropní zářivkové -1x58W	kus	2,00	716,00	1 432,00
		Interiérová zářivková svítidla - přisazená včetně zdroje				
		D.14.1:				
		29:2		2,00		
320	34814119	Svítidlo stropní zářivkové -2x58W	kus	2,00	1 048,00	2 096,00
		Interiérová zářivková svítidla - přisazená včetně zdroje				
		D.14.1:				
		29:2		2,00		

Rozpočet

Stavba :	1210 Nástavba ZŠ Středotluky	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Nástavba	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
321	34814125	Svítidlo stropní zářivkové -2x36W	kus	2,00	784,00	1 568,00
		Interiérová zářivková svítidla - přisazená včetně zdroje				
		D.14.1:				
		27:2		2,00		
322	348284382	Svítidlo nouzové 2h	kus	1,00	896,00	896,00
		D.14.1:				
		30:1		1,00		
323	35441830	Úhelník ochranný OU-1,7 pro vodič d 6-12 mm	kus	3,00	134,00	402,00
		včetně nátěru				
		3		3,00		
324	35441846	Štítek označení	kus	3,00	4,00	12,00
		D.14.1:				
		20:3		3,00		
325	35441875	Svorka SK pro vodič d 6-10 mm	kus	1,00	20,00	20,00
		D.14.1:				
		22 SK:1		1,00		
326	35441885	Svorka spojovací SS pro lano d 8-10 mm	kus	5,00	10,00	50,00
		D.14.1:				
		23 SS:5		5,00		
327	35441905	Svorka připojovací SO okapových žlabů d 6-12 mm	kus	4,00	14,00	56,00
		D.14.1:				
		18 SO:4		4,00		
328	35441925	Svorka zkušební SZ pro lano d 6-12 mm	kus	3,00	36,00	108,00
		D.14.1:				
		21 ZS:3		3,00		
329	35444145	Podpěra ved. na hřebenáče PV 15	kus	30,00	20,00	600,00
		D.14.1:				
		24:30		30,00		
330	35444147	Podpěra ved. pod střešní krytinu PV 22	kus	30,00	16,00	480,00
		D.14.1:				
		25:30		30,00		
331	37501119	Výstražná tabulka	kus	3,00	22,00	66,00
		D.1.4.1:				
		15:3		3,00		
332	34571521A	Krabice do sádrokartonu	kus	8,00	28,00	224,00
		včetně vyzbrojení víčka				
		8		8,00		
333	357116431	Vyzbrojení a dodávka rozvodnice RN1	kus	1,00	3 914,00	3 914,00
		vyzbrojení:				
		rozvodnice DistriTon - 1ks				
		kontrolka SMS-DIN03-G230AC 3ks				
		spínač IP20/3 1ks				
		Jistič LSN 10B/1 1ks				
		Jistič LSN 16B/1 1ks				
		Proudový chránič OLE 16B-1N-030AC 2ks				
		D.14.1:				
		1		1,00		
334	357161651	jistič LSN 20B/3	kus	1,00	426,00	426,00
		Úprava a doplnění rozvaděče RP2				
		1		1,00		
335	58541255	Pomocný a instalační materiál	soub	1,00	1 088,00	1 088,00
		1		1,00		
336	58541256	Prořez a ztratné materiálu	kus	1,00	448,00	448,00
		1		1,00		
	Celkem za	***M21 Elektromontáže***				**76 930,00**

Rozpočet

Stavba :	1210 Nástavba ZŠ Středotluky	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Nástavba	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**M22**	**Montáž sdělovací a zabezp. techniky**				
337	210010003R00	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm	m	21,00	28,00	588,00
		D.1.4.3.1:5+4+8+2+2		21,00		
338	210010005R00	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 36 mm	m	61,00	34,00	2 074,00
		D.1.4.3.1:5+10+5+2+3+(10,5+7,5)*2		61,00		
339	210010321R00	Krabice univerzální KU 68, kruhová	kus	5,00	34,00	170,00
		D.1.4.3.1:				
		5		5,00		
340	210010323R00	Krabice odbočná KO, se zapojením, čtvercová	kus	6,00	46,00	276,00
		Krabice KO 100				
		D.1.4.3.1:				
		6		6,00		
341	210010325R00	Krabice rozvodná KT 250, se zapojením, obdélník.	kus	1,00	104,00	104,00
		D.1.4.3.1:				
		1		1,00		
342	220330022U00	Mtž zásuvky pod omítku	kus	5,00	74,00	370,00
		D.1.4.3.1:				
		5		5,00		
343	22014004	Propojení nového zařízení se stávajícími	soub	1,00	3 020,00	3 020,00
		Ukončení vodičů v rozvaděči, úpravy ves távajícím rozvaděči.				
		1		1,00		
344	R220280242	Montáž kabel UTP CAT5	m	231,50	14,00	3 241,00
		D.1.4.3.1:9+10+5+2+3+10,5+7,5+5+10+5+2+3+10,5+7,5		90,00		
		9+10+5+2+3+10,5+7,5+6+5+2+3+10,5+7,5		81,00		
		2,5+5+2+3+10,5+7,5+8+2+2+10,5+7,5		60,50		
345	R220900002	Proměření a provozní zkoušky	kus	1,00	1 576,00	1 576,00
		1		1,00		
346	R220900003	Spolupráce s ostatními specialisty	kus	1,00	1 314,00	1 314,00
		1		1,00		
347	R220900003	Revizní zpráva	kus	1,00	2 626,00	2 626,00
		1		1,00		
348	R220900004	Zaškolení obsluhy	kus	1,00	1 314,00	1 314,00
		1		1,00		
349	R220900004	Stavební připomoce	kus	1,00	1 050,00	1 050,00
		1		1,00		
350	R220900005	Projekt skutečného provedení	kus	1,00	1 314,00	1 314,00
		1		1,00		
351	R220900006	Práce a zařízení jinde neuvedené	kus	1,00	628,00	628,00
		1		1,00		
352	345710532	Trubka elektroinstal. ohebná 2323/LPE-2 d 22,9 mm	m	21,00	10,00	210,00
		D.1.4.3.1:5+4+8+2+2		21,00		
353	345710534	Trubka elektroinstal. ohebná 2336/LPE-2 d 35,9 mm	m	61,00	18,00	1 098,00
		D.1.4.3.1:5+10+5+2+3+(10,5+7,5)*2		61,00		
354	34571520	Zásuvka 2 x RJ45 CAT5	kus	5,00	134,00	670,00
		D.1.4.3.1:				
		5		5,00		
355	34571521	Krabice univerzální z PH KU 68	kus	5,00	6,00	30,00
		D.1.4.3.1:				
		5		5,00		
356	34571532	Krabice přístrojová odbočná čtvercová KO 100	kus	1,00	48,00	48,00
		1		1,00		
357	34121047	Kabel instalační UTP CAT5	m	231,50	6,00	1 389,00
		D.1.4.3.1:231,5		231,50		
358	58541255	Pomocný a instalační materiál	soub	1,00	1 450,00	1 450,00
		1		1,00		
359	58541256	Prořez a ztratné materiálu	kus	1,00	158,00	158,00
		1		1,00		

Rozpočet

Stavba :	1210 Nástavba ZŠ Středotluky	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Nástavba	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	***M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky***				**24 718,00**
Díl:	**D96**	**Přesuny suti a vybouraných hmot**				
360	979083513R00	Vodorovné přemístění suti do 1 km	t	106,55	100,00	10 655,49
361	979083519R00	Příplatek za dalších 1000 m	t	1 278,66	9,00	11 507,93
362	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	106,55	10,00	1 065,55
363	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	106,55	600,00	63 932,92
364	979999996R00	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot směsný odpad	t	106,55	425,00	45 285,82
	Celkem za	***D96 Přesuny suti a vybouraných hmot***				**132 447,69**